Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
5	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomychpreparatem Schonex KH	m2	**20,440**
6	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1130-2 Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub.5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m2	**20,440**
7	KNR 2-02 1112-5 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wykładzina typu Tarket w klasie scieralności 34 z wywinięciem na scianę 10 cm 20,44+(11,2+6,4)*0,1 22,200	m2	**22,200**
8	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	**22,200**
9	KNR 4-04 1105-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - transport samochodem samowyładowczym na odległość do 1 km - utylizacja wylkładziny	kpl	**1,000**